5515/4-M/17

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Centralna Jednostka Inwestycyjna

Wydział Dyrektorów Programów i Kierowników Projektów

2017-63652

248 CJI-WP.713.66.2017.2

Warszawa, 10 sierpnia 2017 r.

Szanowny Pan
Mariusz Targowski
Prezes Zarządu
ENPROM Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18c
02-829 Warszawa

Dotyczy: „Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV i 400 kV (6 relacji) - Pakiet II (1 relacja)" - linia 400 kV Kozienice – Lublin Systemowa.

Szanowny Pan Prezesie,

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. potwierdzają, iż firma ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Generalny Wykonawca, na podstawie Umowy nr OSP/DI/INW/51/2016 z dnia 18.04.2016 r., w okresie od 18.04.2016 r. do 18.05.2017 r. zrealizowała zadanie inwestycyjne pn.: ***„Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV i 400 kV (6 relacji) - Pakiet II (1 relacja)" - linia 400 kV Kozienice – Lublin Systemowa.***

Zakres prac obejmował:

- prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej w oparciu o opracowany Programu Komunikacji Społecznej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
- załatwienie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji w tym zapewnienie prawa do dysponowania nieruchomościami na potrzeby realizacji inwestycji, uzgodnienia prac na terenach chronionych w tym na obszarach Natura 2000,
- opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i uzyskanie opinii Zamawiającego,
- pomiar i modernizacja uziemień, badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- zakup, transport i magazynowanie wszelkich materiałów niezbędnych do modernizacji linii,
- analizę konieczności zastosowania wzmocnień wieżyczek odgromowych lub innych elementów słupów i w przypadku potrzeby wykonanie wzmocnienia konstrukcji,
- opracowanie projektu technologicznego na realizację prac pod napięciem i uzyskanie opinii Zamawiającego,

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Centralna Jednostka Inwestycyjna,
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 132, Sekretariat: tel. +48 22 321 31 01, fax. +48 22 468 19 77

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, www.pse.pl
Sekretariat: tel. +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000.00, kapitał zakładowy w całości wpłacony

Numer rachunku bankowego:
56124059181111000049137468

- budowę tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych,
- wymianę przewodu odgromowego na odcinku Bramka SE Kozienice – Bramka SE Lublin Systemowa:
  a) demontaż istniejącego przewodu odgromowego typu AFL na odcinku jednotorowym i dwutorowym linii 400 kV,
  b) montaż nowego przewodu OPGW 48J na odcinku jednotorowym i dwutorowym linii 400 kV wraz z montażem ochrony przeciwdrganiowej,
- wykonanie prac montażowych w technologii prac pod napięciem (PPN),
- ułożenie kabli światłowodowych na terenie SE Kozienice i SE Lublin Systemowa,
- wprowadzenie kabli światłowodowych do budynków technologicznych na terenie stacji,
- zainstalowanie przełącznic światłowodowych,
- montaż blokad wysięgników wieżyczek odgromowych na słupach przelotowych,
- zagospodarowanie odpadów zdemontowanych elementów,
- wypłacenie odszkodowań właścicielom nieruchomości za szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji lub naprawa tych szkód,
- przeprowadzenie prób i badań odbiorczych w tym badań traktu światłowodowego, wykonanie pomiarów geodezyjnych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, paszportu linii, nowych profili podłużnych oraz instrukcji eksploatacji.

Wartość zamówienia wyniosła 5 430 000,00 zł netto, w tym prace projektowe: 705 900,00 zł netto.
Łączna długość modernizowanej linii 400 kV wynosi 96,5 km.
Zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV i 400 kV (6 relacji) - Pakiet II (1 relacja)" - linia 400 kV Kozienice – Lublin Systemowa zostało zrealizowane w terminie umownym.

Z poważaniem

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Centralna Jednostka Inwestycyjna
Andrzej Kaczmarek